

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
7.2.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio <i>(Euro sette e venti centesimi)</i>	mq	7,20
7.2.6	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base <i>(Euro tre e diciannove centesimi)</i>	mc	3,19
12.4.1	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisoriale ed ogni altro onere ed accessorio.		
12.4.1.2	con tegole curve a doppio strato tipo Sciacca <i>(Euro trentaquattro e settanta centesimi)</i>	mq	34,70
15.4.11	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., compreso i ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.		
15.4.11.2	in lamiera preverniciata <i>(Euro trenta e sessanta centesimi)</i>	m	30,60
15.4.13	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc. compreso i ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.		
15.4.13.2	per diametro da 100 mm <i>(Euro ventidue e settanta centesimi)</i>	m	22,70
21.1.14	Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato compreso il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <i>(Euro quarantaquattro e settanta centesimi)</i>	mq	44,70
21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <i>(Euro tre e settanta centesimi)</i>	m	3,70
21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro ventuno e ottanta centesimi)</i>	mc	21,80
21.5.3	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compreso il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, l'eventuale taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi. <i>(Euro milleduecentonovantaquattro/00)</i>	mc	1.294,00
21.5.12	Capriate con travi in legno lamellare, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera compreso il taglio, carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, l'eventuale taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi e compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte <i>(Euro duemilacentottantadue/00)</i>	mc	2.182,00
21.5.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresa la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. <i>(Euro novecentoquattordici/00)</i>	mc	914,00
21.5.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m2 di superficie effettiva. <i>(Euro venti e novanta centesimi)</i>	mq	20,90
AN.8	Oneri conferimento, con trasporto a rifiuto, mediante raccolta separata e differenziata, di materiali di risulta provenienti dalla dismissione di manti di guaina bituminosa, di materiale plastico di qualunque natura, di residui della verniciatura e della scartavetratura di vernici ecc. in impianti di smaltimento autorizzati, centri comunali di raccolta, o a ditte autorizzate per il recupero di detti materiali. ubicati a distanza non superiore a km. 50 dal luogo di raccolta. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte <i>(Euro sette e otto centesimi)</i>	Kg	7,08
AN.19	Fornitura e collocazione di membrana continua monocomponente per il rivestimento dei giunti tra i pannelli di una tettoia in lamiera zincata e schiuma poliuretanic, con prodotto impermeabilizzante, colorato in emulsione acquosa resistente al ristagno dell'acqua resistente ai raggi ultravioletti, ecologico a base d'acqua, con resistenza alle aggressioni atmosferiche, elastico e adattabile a qualsiasi geometria della superficie da rivestire, calpestabile per i normali interventi di manutenzione. Prima dell'applicazione del materiale occorre che le superfici da trattare siano pulite, asciutte e prive di sporco, polvere, olii, grassi, additivi disarmanti e trattamenti vari e comunque prive di qualsiasi materiale che possa svolgere azioni distaccanti, compreso l'eventuale trattamento e pulitura di punti aggrediti dalla ruggine. Per l'applicazione della membrana il supporto deve essere completamente asciutto poiché l'umidità in esso contenuta ed il vapore che ne deriva può provocare il distacco del rivestimento impermeabilizzante. Il prodotto tipo Icooper, dopo aver effettuato tutte le operazioni di pulizia della superficie da trattare, va steso con una prima mano a rullo per una quantità non inferiore a 2 kg/mq., la successiva applicazione dell'armatura costituita da TNT di idonea grammatura, rete in 150/gr/mq fibra di vetro, ed una successiva mano a rullo di prodotto impermeabilizzante. Il prodotto deve essere applicato a temperatura compresa tra +5°C e +35°C. L'eventuale appiccicosità del prodotto va trattata con uno spolvero di cemento. [Rif. Cod. AN.19] <i>(Euro trenta/00)</i>	mq	30,00
AN.20	Fornitura e collocazione di pannelli in fibra minerale dello spessore non inferiore a mm.15 su struttura esistente da agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo zincato compresa l'eventuale stuccatura e la loro mascheratura, nonchè i ponti di servizio per altezza d'imposta del controsoffitto non eccedente i ml. 3,50 dal piano di appoggio, gli sfridi e quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: [Rif. Cod. AN.20] <i>(Euro trentacinque/00)</i>	mq.	35,00

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
AN.21	Fornitura e posa in opera di strato di guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 1 mm, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa chiodatura o spillatura sul sottostante tavolato, compresi ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m2 di proiezione orizzontale (Euro sei/00)	mq.	6,00

Caltanissetta, 24/09/2012

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

I COLLABORATORI ALLA PROGETTAZI

IL DIRETTORE DEI LAVORI